MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjna: 120609_2 Mogilany sekcja: 7.122.10.15.4.4, 7.122.11.11.3.3,
Obręb: [0010] Włosań 7.122.11.11.3.4, 7.122.11.11.4.1,
Dz. ewid.: 109 7.122.11.11.4.3

skala 1:500

ID: 6643.149.2019
UKŁAD WSP: 2000:7
UKŁAD WYSOKOŚCI: - KRONSZTADT '86'
ZAKRES AKTUALIZACJI:

UWAGA:
- granice działek ewidencyjnych wg mapy ewidencyjnej
- na wykazie nie ujmowano w terenie innych nie wykazanych na mapie ewidencyjnej mniej urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji
- prace geodezyjne projektowych zostały wykonane bez ustalenia granic działek ewidencyjnych
- niniejsza mapa jest opracowana na podkładzie mapy projekt chodnika i w zakresu z projektem nie znajdowano na podkładzie brakujących dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych

Stan na dzień 03-04.2019r.

Wykonał:
29.04.2019 r.

Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych
„GEOFIZYKA S.C."
mgr Marcin Kalisz
30-552 Kraków, ul. Wadowicka 25/311
tel. 504 230 760
NIP 735-227-49-05, Regon 120340783

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Nr Geod. Uprawn. Tytułowe
292
Inż. Marcin Kalisz

Zgodność mapy z treścią operatu ewidencyjnego stwierdzam w dniu 13.06.2019
STAROSTA MYŚLENICKI
mgr inż. Jan Leśniak
Kierownik Referatu Geodezji
Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Myślenicach

LEGENDA MPZP: GMINA MOGILANY
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
- linia zabudowy,
- oznaczenie wyróżniające z terenu planu

Legenda mapy:
- mok drogowy

LEGENDA:
- Zakres opracowania inwestycji tymczasowa granica pasa drogowego
- Os projektowanej drogi
- Projektowana krawędź jezdni drogi
- Projektowana krawędź projektowanej wyrównawczej
- Projektowana krawędź/nik betonowej obrzeży
- Projektowane obrzeże betonowe
- Projektowana krawędź pobocza
- Projektowany chodnik, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, szer. 2,00m
- Projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni, szer. 6,00m (2x3,00m pas ruchu) wraz z poszerzeniami na łukach
- Projektowana nawierzchnia pobocza gruntowego ulepszonego z destrukcu asfaltowego, szer. 1,00m
- Projektowany zjazd indywidualny, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego
- Projektowany zjazd publiczny, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego
- Projektowane przebudowa istniejącej nawierzchni zjazdu w celu dostosowania trwałej przebudowywanego zjazdu indywidualnego
- Projektowana zatoka autobusowa, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, szer. 3,00m
- Zniesienie nawierzchni do wyrobki + 22 cm
- Projektowane zabezpieczenie istniejącego kabla światłowodowego za pomocą rury dwudzielnej ARSY 110 FR (spirala z pasmem Orange chat. TTSRA I 20956/19/SO z dnia 23.05.2019r.

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej
- Projektowany wpust deszczowy
- Projektowana studnia sieci kanalizacji deszczowej DN1000
- Projektowany separator substancji ropopochodnych
- Projektowana sieć kanalizacji deszczowej:
  - rurociąg PVC-U DN400
  - przykanały PVC-U DN160
- Projektowane umocnienie z betonowych płyt ażurowych ekodren
- Projektowane umocnienie wylotu kanalizacji deszczowej z kruszywa kamiennego na zapraweie betonowej
- Projektowane umocnienie wylotu kanalizacji deszczowej, prefabrykowana ścianka szczelna zmiar klapy zwrotna

Projektowana sieć oświetlenia ulicznego
- Projektowany słup uliczny oświetleniowy z oprawą typu LED + 89 szt.
- Projektowana oświetleniowa z wysięgnikiem zwrotnym zwrotnym
- Projektowana szafka oświetlenia ulicznego SON. Zlącze kablowe oraz przyłącz wg uzhdrnego opracowania z postępowania administracyjnego. Przyłącze dostarcie wykonana przez gestora sieci po podpisaniu odpowiedniej umowy pomiędzy Panstwo a Gminą Mogilany w tej sprawie.
- Projektowane zabezpieczenie projektowanej linii elektrycznej za pomocą rury dwudzielnej

Projektowany kanał technologiczny
- Projektowany kanał technologiczny KTu3 ukłony
- Projektowana studnia kablowa kanału technologicznego
- Projektowany kanał technologiczny KTu3 przepustowy pod jezdnią (2x rura HDPE)-Ø120)

LEGENDA:
- ZLEWNIA NR 1
- ZLEWNIA NR 2
- ZLEWNIA NR 3
- ZLEWNIA NR 4

Potwierdzam zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych:

ARKUSZ NR.1
ARKUSZ NR.2
ARKUSZ NR.3
ARKUSZ NR.4
ARKUSZ NR4
ARKUSZ NR3

FDELITA PIOTR ROSZYGA
Stolarz Kadrowy Fachy 4514

AUTOR OPRACOWANIA	mgr inż. Inwestycji	mgr inż.	PROJEKTU
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Leszek Prokleon	BUDP	
ZATWIERDZIŁ	mgr inż. Marek Kalisz	SANITARNA	

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 620067K DŁ. 4,236/DW/964,NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 0+212,00 NA DZIAŁKACH NR. 38, 46, 47, 103, 105, 201, 2727/1, 315, 355, 388 JEDN. EWID. 120609_2 OBRĘB 0010 WŁOSAŃ W MIEJSCOWOŚCI WŁOSAŃ, GMINA MOGILANY

INWESTOR: GMINA MOGILANY
ul. Rynek 1
32-033 MOGILANY

BRANŻA:	SANITARNA	FAZA:	PW
SKALA:	1:500	DATA:	03.2020
NAZWA PLIKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ NR. 3 (2).dwg	NUMER ARKUSZA:	Zt-3